

VESKI 25 EHITUSLIK INFO

Plaatvundament, põranda soojustus EPS100 Silver 300 mm.

Seinad puitkarkassil, soojustus 300 villa, tuuletõkkeplaat Isover Facade50.

Aknad 3x PVC, keskmise U-arvuga < 0,85.

Fermid, aluskate, klassik-profiil plekkkatus.

Lae peal soojustuseks tsellupuistevill, minimaalselt 500 mm.

Kaugküte. Vesipõrandaküte, tubade temperatuuri saab muuta digitaalselt tubade seinal.

Ventilatsioon rootor soojusvahetiga, igal korteril oma agregaat.

Bokside/korterite vahelised seinad tulevad topelt seinaga (karkass, vill vahel, õhuruum, karkass, vill vahel).

Siseseinad puitkarkassist (66mm), vahel vill. Vastavalt tubadele seinas kas OSB+kips, erikõva kips, 2x kips, tulekindel kips või ainult OSB (tehnoruum).

WC seinad värvitud niiskuskindla värviga (Bindo 20) või plaaditud. Põrand plaaditud.

Pesuruumi põrandad plaaditud. Duššiseinad plaaditud ning ülejäänud pesuruumi seinad värvitud pestava niiskuskindla värviga (Bindo 20) või plaaditud.

Valikusse tuleb 3 plaati. Hinnaklass kuni 20€/ruut (koos km-ga).

Sanitaartechnika Ifö, Hansgrohe, Gustavsberg või samaväärne.

WC pott kuni 250€, duššisegisti kuni 300€ (letihind, koos km-ga).

Välja ehitatud saun. Harvia elektrikeris 8kW. Kaks saunalavatsit. Valmidus valgustuseks.

Tubade põrandatel puitparkett, 3 lippi. Erisoovid kokkuleppel. Esikus põrandaplaat.

Siseuksed kas tamme melamiin või valged mantelüksed. Kliendi valida.

Tubade seinad krunditud ning värvitud 2x.

Laed 2x kips ja valgeks värvitud.

Tehnoruumi seinad, põrand ja lagi värvitud.

Maja ümber ja maja ees kiviparkett.

Terrass ühel tasandil, astmed lisatasu eest.

Keevispaneelaed, tumehall. Aed krundi taga ja äärmistel boksidel lisaks külgedel.

Hinna sees panipaik eraldi hoones. Igal korteril panipaik u 4 m². Panipaik betoonpõranda, laotud seinte ja turvauksega.