

VESKI 30 EHITUSLIK INFO

Plaatvundament, põranda soojustus EPS100 200 mm.

Seinad puitkarkassil, soojustus 250 villa, tuuletõkkeplaat Isover Facade30.

Aknad 3x PVC, keskmise U-arvuga < 0,85.

Fermid, aluskate, klassik-profiil plekkkatus.

Lae peal soojustuseks tsellupuistevill, minimaalselt 500 mm.

Kaugküte. Vesipõrandaküte.

Ventilatsioon rootor soojusvahetiga, mõlemal oma agregaat.

Bokside/korterite vahelised seinad tulevad topelt seinaga (karkass, vill vahel, õhuruum, karkass, vill vahel).

Siseseinad puitkarkassist (66mm), vahel vill. Vastavalt tubadele seinas kas OSB+kips, erikõva kips, 2x kips, tulekindel kips või ainult OSB (tehnoruum).

WC seinad värvitud niiskuskindla värviga (Bindo 20) või plaaditud. Põrand plaaditud.

Pesuruumi põrandad plaaditud. Duššiseinad plaaditud ning ülejäänud pesuruumi seinad värvitud pestava niiskuskindla värviga (Bindo 20) või plaaditud.

Sanitaartechnika Ifö, Hansgrohe, Gustavsberg või samaväärne.

WC pott kuni 250€, duššisegisti kuni 300€ (letihind, koos km-ga).

Välja ehitatud saun. Harvia elektrikeris 8kW. Kaks saunalavatsit. Valmidus valgustuseks.

Tubade põrandatel puitparkett, 3 lippi. Erisoovid kokkuleppel. Esikus põrandaplaat.

Siseuksed kas tamme melamiin või valged mantelüksed. Kliendi valida.

Tubade seinad krunditud ning värvitud 2x.

Laed 2x kips ja valgeks värvitud.

Tehnoruumi seinad, põrand ja lagi värvitud.

Maja ümber killustik ja maja ees kiviparkett kahele autole.

Terrass ühel tasandil, astmed lisatasu eest.

Keevispaneelaed, tumehall. Kogu õueala aiaga piiratud.